

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	La Ricota – Lote 2, Iscalá Lotes
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-030
UBICACIÓN	Vereda Iscalá, Chinácota, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Agosto de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 y dentro del alcance contratado para el proyecto La Ricota – Lote 2, Iscalá Lotes. El estudio entrega parámetros geotécnicos del subsuelo, capacidad portante de diseño, recomendaciones de cimentación, cortes, drenaje y estructura de pavimento, con fines de urbanismo de parcelación campestre de baja densidad.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- Este es un estudio de nivel de reconocimiento y no reemplaza el estudio geotécnico definitivo que exige el Título H de la NSR-10. Cada edificación proyectada requerirá su propio estudio de suelos, con la exploración y los ensayos que correspondan a su categoría de unidad de construcción según la Tabla H.3.1-1.
- La exploración ejecutada fue **menor que la ofertada** en la propuesta COT-2026-020: se realizaron dos apiques en este predio. Las conclusiones no son extrapolables sin verificación a los sectores no explorados.
- No se ejecutó **levantamiento topográfico ni de linderos**. El área del predio es la informada por el contratante y no fue verificada. Los perfiles topográficos provienen de modelo de elevación, **exceden el lindero** y por tanto los desniveles dentro del predio son estimaciones derivadas, no valores levantados.
- La exploración se ejecutó en **temporada seca**. La ausencia de nivel freático corresponde a esa condición y debe verificarse en temporada de lluvias.
- Este estudio **no sustituye la certificación de uso de suelo ni la verificación de retiros** ante la Secretaría de Planeación de Chinácota y CORPONOR, pendientes en el predio.
- El programa contratado comprendía **ensayos de clasificación en laboratorio** y **ensayo de CBR en campo** sobre los corredores viales; **no incluía Proctor ni CBR de laboratorio**, que en consecuencia no se reportan. La clasificación se ejecutó en la totalidad de las muestras de este predio.

- El **CBR en campo no se ejecutó en este predio**: de los previstos para el conjunto se realizó uno, en el apique 2 del Lote 3. El CBR aquí adoptado se **estima por correlación** desde la clasificación ejecutada, según NCHRP 1-37A (MEPDG) nivel 3.
- Esa estimación se **contrasta contra el único CBR de campo del conjunto**, ejecutado sobre material de igual clasificación, con una diferencia del 6 %. El contraste proviene de **un solo punto** y aplica a **finos de baja plasticidad**; no verifica valores sobre materiales granulares. El valor de diseño debe confirmarse con CBR en campo sobre el trazado vial definitivo.
- La totalidad de los **parámetros de resistencia y deformabilidad** se derivan por correlación desde propiedades índice, no de ensayos de resistencia.
- **No se alcanzó ningún horizonte competente** dentro de los 1,80 m explorados, y no se dispone de información sobre el material subyacente.
- La **frontera entre las dos facies de saprolito no está delimitada**: la transición es gradual y no admite un límite neto a partir de dos puntos. El diseño adopta en consecuencia el material más desfavorable en todo el predio.
- El material contiene **fragmentos de roca meteorizada degradables** bajo compactación y ciclos de humedecimiento y secado. Su granulometría en servicio no será la ensayada.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico, ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor –en particular del **área y los linderos del predio**, que este estudio no verificó–, de garantizar el acceso al predio durante la exploración, y de respetar las recomendaciones y zonas de exclusión declaradas en el informe. Es asimismo responsable de contratar el **levantamiento topográfico**, la **exploración complementaria** recomendada y el **estudio geotécnico definitivo de cada edificación** conforme al Título H de la NSR-10, sin los cuales las recomendaciones de este documento no son suficientes para construir.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en <https://earthas.co/v/67834bd3918fd94a/>.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

· COPNIA 121037-0576623 NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RECIBE CONFORME

Firma y fecha



VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-030 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/67834bd3918fd94a/>