EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	Parque Solar TRINUM
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-033
UBICACIÓN	Predio El Zulia (Sector Sena), Vereda Las Piedras, El Zulia, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Septiembre de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Títulos A, B y H (Estudios Geotécnicos) · ASTM D1586, D2487, D3080 y D2435 y dentro del alcance contratado para el proyecto Parque Solar TRINUM. El estudio entrega el modelo geotécnico y la zonificación del predio, los parámetros de diseño, la capacidad al arrancamiento y las curvas P–Y de las alternativas de cimentación obtenidas por modelación numérica, y las recomendaciones de cimentación de las mesas fotovoltaicas y de los centros de transformación del Parque Solar TRINUM.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- El estudio define la cimentación geotécnica de las mesas y de los centros de transformación. El **diseño estructural** de las mesas, de sus uniones, de los pilotes como elementos estructurales y de los centros de transformación corresponde al diseñador estructural del proyecto.
- Los empotramientos corresponden a **mesas 2V de 4,56 m inclinadas 15° con pórticos cada 4,60 m**; otra geometría, inclinación o separación entre pórticos exige revisarlos con los criterios del informe.
- El **programa de hincas de prueba y de pruebas de carga de verificación** del Capítulo 11 confirma en obra la profundidad de la arcillolita y la capacidad de las hincas en cada zona, al inicio de la instalación.
- En el **extremo noroccidental** del predio, donde la cobertura de arena supera 1,50 m, la profundidad de la arcillolita se confirma en campo antes de implantar mesas.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico,

ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor —geometría de las mesas, separación entre pórticos y cargas de los centros de transformación—, de garantizar el acceso al predio, de respetar las recomendaciones del informe, de ejecutar en obra el programa de hincas de prueba y de pruebas de verificación, y de contratar el diseño estructural de las mesas y de los centros de transformación.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en **https://earthas.co/v/93806af30d9ba153/**.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR
DIRECTOR TÉCNICO · INGENIERO CIVIL · MSC INGENIERÍA – GEOTECNIA
C.C. 1.090.520.236 · COPNIA 121037-0576623 NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE
RECIBE CONFORME
Firma y fecha

VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EAS-GEO-2026-033 · EAS-SGC v1.0
https://earthas.co/v/93806af30d9ba153/

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT